



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Industria

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E
RELATIVA SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE E DELLE
INFRASTRUTTURE A RETE
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO
2° INTERVENTO COMPLEMENTARE A SE STANTE**



LAVORI DI COMPLETAMENTO

ELABORATO:

STIMA LAVORI

ALLEGATO N°

B

Data: FEBBRAIO 2021

CUP: E24G12000050002
CIG ORIGINARIO: 8551158966
CIG COLLEGATO: 8632139A71

IL PRESIDENTE
(Rag. Massimiliano Daga)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Agostino Pruneddu)

2					
1					
0				D. Z.	i. A.P.
rev.	data	descrizione		redato	verificato approvato

Codice Elaborato

P C C M 0 1 P C 0 5 A 0 0 2 R 0 0

Lavoro

Fase

Sub Fase

Tipo

Elaborato

Revisione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 PF.0001.0003 .0025	<p style="text-align: center;"><u>LAVORI A CORPO</u></p> <p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) Reali ... Ilegati e, comunque non dovranno essere inferiori al 2,5%.</p> <p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) Realizzazione di pavimentazione stradale (ripristino) in conglomerato bituminoso per strato di usura rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, sia per quanto riguarda la composizione e la qualità degli aggregati, sia per quanto riguarda il bitume, contenuto in percentuale, in peso dell'aggregato, nonché per quanto riguarda le caratteristiche della miscela, dotata di una stabilità Marshall non inferiore a 900 Kg ed in ogni modo composta secondo quanto indicato dalla D.L. Prodotto in appositi impianti centralizzati, steso in opera e costipato, compresa la mano d'attacco al sottostante strato di collegamento, costituita da 0,8 kg./mq. di emulsione bituminosa, la pulizia del fondo e compresi, inoltre, tutti gli oneri di confezione e stesa e ogni altro onere necessario a dare in opera lo strato, per spessori finiti compresi fra cm 3 e cm 5. Nella lavorazione è compreso, inoltre, il preventivo ripristino delle parti ammalorate (depressioni e fossi) e la risagomatura della pavimentazione esistente con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, sia per quanto riguarda la composizione e la qualità degli aggregati, sia per quanto riguarda il bitume, contenuto in percentuale, in peso dell'aggregato, nonché per quanto riguarda le caratteristiche della miscela dotata di una stabilità Marshall non inferiore a 700 kg ed in ogni modo composta secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori, prodotto in appositi impianti centralizzati, steso in opera e costipato, compresa la mano d'attacco al sottostante strato esistente, costituita con 0,8 kg./mq di emulsione bituminosa. Compresi tutti gli oneri di confezione e stesa, nonché quelli derivanti da eventuali variazioni di spessore per ottenere una superficie</p>							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

