



**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI RIGUARDANTI
RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
1°INTERVENTO**

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO:

ELENCO PREZZI

ALLEGATO:

C

Data: Settembre 2023

CIG: A00BDAC67F

CUP: E17H23001490005

IL R.U.P. e PROGETTISTA
(Ing. Agostino Pruneddu)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

	descrizione	redato	verificato	approvato

P	C	N	M	0	7	P	E	0	2	A	0	0	3	R	0	0
Codice Elaborato		Lavoro		Fase		Sub Fase		Tipo		Elaborato			Revisione			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 D.ANA.0008. 0004	Prezzo a corpo per la messa in quota di chiusini, ispezioni o griglie. Sono compresi: rimozione del telaio previo taglio con sega semovente, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta di cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica euro (centocinque/36)	cadauno	105,36
Nr. 2 PF.0000.0000 .0001.CI	Compenso a corpo per lo smontaggio, l'accatastamento in luogo indicato dalla DL ed il rimontaggio, per uno sviluppo di 20 m, degli elementi spartitraffico prospicienti l'ingresso della caserma dei Vigili del Fuoco. euro (milleduecentottantauno/29)	m	1'281,29
Nr. 3 PF.0001.0003 .0020.CI	Ripristino delle parti ammalorate (depressioni e fossi) e la risagomatura della pavimentazione esistente in bitume e/o cls. L'intervento è costituito dalla demolizione della pavimentazione esistente, dallo scavo fino al terreno naturale e/o oltre, ove necessario, e successivo ripristino con sabbia e misto cementato magro secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori. In opera compresi tutti gli oneri di demolizione, scavo, trasporto a discarica e relativo onere di smaltimento, confezionamento e stesa del materiale di ripristino, nonché quelli derivanti da eventuali variazioni di spessore per ottenere una superficie assolutamente regolare, per spessori fino a cm 80. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed idoneo alla stesa e finitura del manto d'usura in conglomerato bituminoso (TAPPETTO). euro (centosessantaquattro/62)	m2	164,62
Nr. 4 PF.0012.0024 .0002.CI	Risanamento di cordonate in calcestruzzo lesionate mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm2 euro (centoquarantasette/83)	m2	147,83
Nr. 5 PF.0012.0024 .0003.CI	Compenso a corpo per la manutenzione delle cordonate e della pavimentazione dei marciapiedi quali: sostituzione di cordonate e/o mattonelle mancanti, rimessa in pristino di cordonate smosse e/o fuori asse e riposizionamento di mattonelle smosse. Compresi materiali, trasporti, mano d'opera e piccole attrezzature di cantiere, trasporto a discarica dei materiali di risulta ed il relativo onere di smaltimento. euro (milleseicentocinquantaquattro/98)	a corpo	1'654,98
Nr. 6 PF.0012.0024 .0004.CI	Demolizione cordonate stradali esistenti nelle aiuole spartitraffico degli innesti alla Via del Porto e sostituzione con cordonate tipo CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 40 di larghezza e cm 33 di profondità, altezza cm 30 e colorata con ossido inorganico giallo. La lavorazione comprende la rimozione delle cordonate esistenti, la rimozione di parte del massetto centrale dell'aiuola atta a ricevere la nuova cordonata, il posizionamento della nuova cordonata e la verniciatura con pittura rinfangente gialla e nera. Compresi materiali e trasporti, trasporto a discarica dei materiali di risulta ed il relativo onere di smaltimento, mano d'opera, attrezzature di cantiere e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sessantadue/48)	m	62,48
Nr. 7 SAR23_Pf.00 01.0003.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compreso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. euro (trecentocinquantacinque/47)	m ³	355,47
Nr. 8 SAR23_Pf.00 01.0003.0101	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq euro (uno/81)	m	1,81
Nr. 9 SAR23_Pf.00 01.0003.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuota per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq euro (diciannove/71)	m ²	19,71
Nr. 10 SAR23_Pf.00 01.0010.0005	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 500 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per Rifacimento del manto stradale a tutta sezione. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza complessiva della strada, con spessore medio di cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. euro (sette/44)	m ²	7,44

